ALLEGATO N. 6

planimetrie stato di fatto.

1. casa unifamiliare
2. magazzino abusivo da demolire

planimetria stato di fatto scala 1:100

abuso da regolarizzare

abuso da demolire

casa unifamiliare piano terra - contrada Galeazzo - Partinico
planimetria stato di fatto scala 1:100

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
Arch. PIETRO GIUDALE N. 3117

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
Arch. PIETRO GIOVIALE N. 3117

casa unifamiliare - contrada Galeazzo - Partinico
planimetria stato di fatto piano copertura scala 1:100

ALLEGATO N. 7

planimetrie di ripristino.

C.T.U. Arch. Pietro Gioviale
e.mailpec: pietro.gioviale@archiworldpec.it

casa unifamiliare - contrada Galeazzo - Partinico
planimetria di ripristino piano terra scala 1:100

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
Arch. PIETRO GIOVALE N. 311

casa unifamiliare - contrada Galeazzo - Partinico
planimetria di ripristino piano copertura scala 1:100

ALLEGATO N. 8

computo metrico.

C.T.U. Arch. Pietro Gioviale
e.mailpec: pietro.gioviale@archiworldpec.it

computo metrico
casa unifamiliare
contrada Galeazzo - Partinico

N.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI		IMPORTI	
			u.m.	quantità	unitario	totale
1	21.1.5	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - eseguito a mano o con utensile elettromeccanico				
	vano	rif. Planimetria stato di fatto				
	cucina		mc.	7,40		
	magazzino		mc.	2,50		
		totale	mc.	9,90	472,60	4.678,74
2	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.				
	vano	rif. Planimetria stato di fatto				
		pavimenti				
	cucina		mq.	19,14		
		totale	mq.	19,14	10,60	202,88
3	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: — per ogni m2 e per ogni cm di spessore. Misurazione 15 cm.				
	vano	rif. Planimetria stato di fatto				
	cucina		mq.	19,14		
	magazzino		mq.	18,00		
		totale	mq.	37,14	1,74	64,62
4	21.1.15	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.				
	vano	rif. Planimetria stato di fatto				
	cucina		mq.	3,32		
		totale	mq.	3,32	7,41	24,60
5	21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse				
	vano	rif. Planimetria stato di fatto				
	cucina		mq.	3,32		
		totale	mq.	3,32	14,20	47,14
6	21.1.20	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.				
	vano	rif. Planimetria stato di fatto				
	cucina		mq.	20,00		
	magazzino		mq.	19,00		
		totale	mq.	39,00	5,84	227,76
7	21.1.22	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.				
	vano	rif. Planimetria stato di fatto				
	cucina		mq.	20,00		
		totale	mq.	20,00	5,86	117,20
8	21.1.24	Rimozioni di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi di carico del materiale sul cassone di raccolta, escluso il trasporto e le eventuali operer di ripristino connesse				
	vano	rif. Planimetria stato di fatto				
	cucina		m.	23,20		
		totale	m.	23,20	4,01	93,03

C.T.U. Arch. Pietro Gioviale
e.mailpec: pietro.gioviale@archiworldpec.it

9	21.1.25	Rimozione di apparecchio igienico - sanitario e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse				
	vano	rif. Planimetria stato di fatto				
	cucina		cad.	1		
		totale	cad.	1	20,50	20,50
10	an	Rimozione impianto elettrico, compreso la disattivazione dei cavi e la cernita di eventuale materiale di recupero. Compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto, incluso le eventuali opere di ripristino connesse				
	vano	rif. Planimetria stato di fatto				
	cucina	a forfait	cad.	1		
		totale	cad.	1	100,00	100,00
11	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguiono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica: - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo				
	oggetto	rif. Planimetria stato di fatto				
	muratura	9,90	mc.	9,90		
	pav. e pistr.	19,14*0,04	mc.	0,76		
	massetti	37,14*0,17	mc.	6,31		
	opere in ferro	3,32*0,05	mc.	0,16		
	infissi	3,32*0,05	mc.	0,16		
	tegole e orditura	59,00*0,20	mc.	11,80		
	tubi di scarico	23,20*0,1*0,1	mc.	0,23		
	sanitari	1*0,4*0,4	mc.	0,16		
	impi.elett.	0,1	mc.	0,10		
		totale	mc.	29,58		
		per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo (magg. 30%)	mc.	38,45	24,70	949,81
		Totale demolizioni: Euro				**6.526,30**
N.	**TARIFFA**	**DESIGNAZIONE DEI LAVORI**	**DIMENSIONI**		**IMPORTI**	
			u.m.	**quantità**	**unitario**	**totale**
12	5.9	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.				
	vano	rif. Planimetria di ripristino				
	cucina		mq.	3,70		
		totale	mq.	3,70	50,70	187,59
13	8.2.1	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, dimensione minima anta mobile mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso l'esterno. Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere termosaldati. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1,				
	vano	rif. Planimetria di ripristino				
	cucina		cad.	1		
		totale	cad.	1	348,30	348,30

14	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
	vano	rif. Planimetria di ripristino				
	cucina		mq.	11,00		
		totale	mq.	11,00	20,10	221,10
15	9.1.5	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
	vano	rif. Planimetria di ripristino				
	cucina		mq.	11,00		
		totale	mq.	11,00	17,60	193,60
16	9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
	vano	rif. Planimetria di ripristino				
	cucina		mq.	19,80		
		totale	mq.	19,80	24,90	493,02
17	9.1.9	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;				
	vano	rif. Planimetria di ripristino				
	cucina		mq.	19,80		
		totale	mq.	19,80	19,00	376,20
18	11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.				
	vano	rif. Planimetria di ripristino				
	cucina		mq.	11,00		
		totale	mq.	11,00	5,48	60,28
19	14.1.3	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere, conduttori sezione 2,5 mm2				
	vano	rif. Planimetria di ripristino				
	cucina		cad.	1		
		totale	cad.	1	38,50	38,50

20	14.1.11	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia,conduttori sezione 4,0 mm2				
	vano	rif. Planimetria di ripristino				
	cucina		cad.	1		
		totale	cad.	1	43,10	43,10
21	15.1.2	Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay delle dimensioni di 90x45 cm circa con tavola scolapiatti incorporata, completo di pilettone a griglia in ottone cromato da 3,17 cm con tappo e catenella, i flessibili, sifone a bottiglia, gruppo miscelatore in ottone cromato, le mensole in acciaio smaltato o le spallette in mattoni pieni intonacate, le opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte				
	vano	rif. Planimetria di ripristino				
	cucina		cad.	1		
		totale	cad.	1	335,30	335,30
22	15.4.1	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto, con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm				
	vano	rif. Planimetria di ripristino				
	cucina		cad.	1		
		totale	cad.	1	72,20	72,20
23	15.4.3	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di polietilene alta densità installato per saldatura di testa o per elettrofusione, compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI 9183, per punto di scarico				
	vano	rif. Planimetria di ripristino				
	cucina		cad.	2		
		totale	cad.	2	97,20	194,40
		Totale ripristino: Euro				2.563,59
		IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI				
		Totale demolizioni: Euro				6.526,30
		Totale ripristino: Euro				2.563,59
		Importo totale Euro				9.089,89
		Importo totale arrotondato Euro				**9.000,00**
		Il presente computo metrico estimativo è stato redatto in conformità al Prezziario della Regione Siciliana del 2013 e dal calcolo sono esclusi i costi relativi all'onorario del progetto e l' I.V.A. sui lavori e sulle spese.				

C.T.U. Arch. Pietro Gioviale
e.mailpec: pietro.gioviale@archiworldpec.it

ALLEGATO N. 9

documentazione fotografica.

inquadramento del comune - estratto da google maps

localizzazione dell'immobile - estratto da google maps

inquadramento dell'immobile - estratto da google maps

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
Arch. PIETRO GIOVIALE N. 1177

C.T.U. Arch. Pietro Gioviale
e.mailpec: pietro.gioviale@archiworldpec.it

vista della SP 2

imbocco stradella dalla SP 2

vista della stradella

vista della stradella

vista della stradella

vista del muro di confine dalla stradella

vista del muro di confine dalla stradella

vista del muro di confine dalla stradella

C.T.U. Arch. Pietro Gioviale
e.mailpec: pietro.gioviale@archiworldpec.it

ingresso carrabile e pedonale dall'esterno

area parcheggio interna

giardino

giardino

giardino

magazzino da demolire

C.T.U. Arch. Pietro Gioviale
e.mailpec: pietro.gioviale@archiworldpec.it

prospetto nord-est

prospetto est

prospetto sud-ovest

prospetto ovest

muro di confine

muro di confine

C.T.U. Arch. Pietro Gioviale
e.mailpec: pietro.gioviale@archiworldpec.it

muro di confine

muro di confine

copertura zona cucina da demolire

scala esterna per il terrazzo

terrazza

terrazza

C.T.U. Arch. Pietro Gioviale
e.mailpec: pietro.gioviale@archiworldpec.it

terrazza

terrazza

ingresso

ingresso

ingresso

ingresso

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
Arch. PIETRO GIOVIALE N. 3147

w.c. n. 1

w.c. n. 1

zona salotto

zona salotto

zona salotto

zona pranzo

C.T.U. Arch. Pietro Gioviale
e.mailpec: pietro.gioviale@archiworldpec.it

cucina da demolire

cucina da demolire

camera dal letto n. 1

camera dal letto n. 1

spogliatoio

camera dal letto n. 2

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
Arch. PIETRO GIOVIALE N.3117

C.T.U. Arch. Pietro Gioviale
e.mailpec: pietro.gioviale@archiworldpec.it

w.c. n. 2

w.c. n. 2

ripostiglio/lavanderia

ripostiglio/lavanderia

C.T.U. Arch. Pietro Gioviale
e.mailpec: pietro.gioviale@archiworldpec.it

ALLEGATO N. 10

quotazioni immobiliari.

Ti trovi in:Home - Documentazione - Osservatorio del Mercato Immobiliare - Banche dati - Quotazioni immobiliari - Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2014 - Semestre 2

Provincia: PALERMO

Comune: PARTINICO

Fascia/zona: Extraurbana/ZONE RURALI

Codice di zona: R2

Microzona catastale n.: 0

Tipologia prevalente: Non presente

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	410	610	L	1,4	1,7	L
Ville e Villini	NORMALE	620	920	L	2	2,6	L

- Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA

immobiliare.it il numero 1 degli annunci immobiliari
Pubblica un annuncio su immobiliare.it CLICCA QUI

lla Strada Statale 113, Partinico

Salva Mi piace Nascondi

Nuova ricerca per annunci simili apri

) m² | più di 5 locali | 2 bagni | € 270.000 Calcola mutuo Consulenza mutuo

Nota personale: inserisci un commento, sarà visibile solo a te

Foto Video Planimetria Stampa Segnala errori

indietro 1 di 9 avanti

Dettagli

Riferimento annuncio:	V040	Data annuncio:	21/11/2014
Tipologia:	Villa	Contratto:	Vendita
Tipo proprietà:	Intera Proprietà	Superficie:	170 m²
Libero:	Sì	Locali:	più di 5
Bagni:	2	Riscaldamento:	Autonomo
Condizionatore:	Sì	Cucina:	Abitabile
Terrazzo:	Sì	Balcone:	No
Piano:	piano terra	Totale Piani:	1
Box:	no	Giardino:	Privato
Stato:	Ottimo/Ristrutturato	Arredamento:	Non Arredato
Cantina:	No	A reddito:	Sì
Terreno proprietà:	900 m²	Classe immobile:	Signorile

Descrizione

Villetta sita in Partinico c.da Margi di solo piano terra mq 170 circa con terreno mq 900 circa, composta da 3 camere, 2 w.c., riposto, cucina abitabile, soggiorno e salone, oltre a veranda in legno; corredata da cisterna di lt. 12.000, impianto di allarme e climatizzatori in tutte le camere.

Classe energetica e indice prestazione energetica sono in attesa di certificazione

Indirizzo e mappa

MAPPA Strada Statale 113, Partinico

Risparmia sul trasloco

Richiedi maggiori informazioni

Immobiliare Trova Casa
Via Principe Amedeo 60 - Partinico (PA)
Mostra Telefono Mostra Telefono Mostra Cellulare

Richiedi maggiori informazioni

IMMOBILIARE TROVA CASA
Immobiliare Trova Casa
Via Principe Amedeo 60
Partinico (PA)
Mostra Telefono Mostra Telefono
Mostra Cellulare
www.immobiliaretrovacasa..... vai al sito

Invia un messaggio all'agenzia

Il tuo nome

Il tuo telefono

La tua email

Il tuo messaggio: scrivi qui le tue richieste per ricevere informazioni più dettagliate

- Mi interessa vendere la mia casa
- Mi interessa un mutuo
- Ho letto e accetto l'informativa su privacy e condizioni di utilizzo del servizio (informativa)

INVIA

Artigiani-Online.it ...il tuo artigiano in un click!
Idraulico? Elettricista? Imbianchino?
Confronta gratis i preventivi degli artigiani
Risparmia risparmia fino al 30%

immobiliare.it
il numero 1 degli annunci immobiliari

lla, buono stato, 120 mq, Partinico

Salva Mi piace Nascondi

) m² | 5 locali | 1 bagno | € 90.000 Calcola mutuo Consulenza mutuo

8+1 **Nota personale:** inserisci un commento, sarà visibile solo a te

Foto Video Planimetria Stampa Segnala errori

indietro 1 di 4 avanti

Dettagli

Riferimento annuncio:	EK-51172535	Data annuncio:	24/04/2015
Tipologia:	Villa	Contratto:	Vendita
Tipo proprietà:	Intera Proprietà	Superficie:	120 m²
Libero:	Sì	Locali:	5
Bagni:	1	Riscaldamento:	Assente
Cucina:	Abitabile	Terrazzo:	Sì
Balcone:	Sì	Piano:	piano terra
Box:	posto auto	Giardino:	Privato
Stato:	Buono/Abitabile	Arredamento:	Parzialmente Arredato
Classe energetica:	G 80,00 kWh/m² anno	Classe immobile:	Media

Descrizione

Vendesi villa panoramica a Partinico di mq 120 composta da 3 camere da letto, cucina abitabile, soggiorno, ripostiglio; con terreno di mq 1000 con alberi da frutta, con zona barbeque e lavello con tettoia in legno, due cisterne di 4.000 litri d'acqua cadauno, casotto per attrezzi e doccia esterna con lavatoio . Regolarmente sanata con abitabilità.

Indirizzo e mappa

MAPPA Unnamed Road, Partinico

Risparmia sul trasloco

Contatta l'inserzionista

Privato cinzia carella 3476355169

Invia un messaggio via email

Nuova ricerca per annunci simili apri

Contatta l'inserzionista

Privato

cinzia carella

3476355169

Invia un messaggio via email

Il tuo nome

Il tuo telefono

La tua email

Il tuo messaggio: scrivi qui le tue richieste per ricevere informazioni più dettagliate

- Mi interessa vendere la mia casa
- Mi interessa un mutuo
- Ho letto e accetto l'informativa su privacy e condizioni di utilizzo del servizio (informativa)

INVIA

Artigiani-Online.it
...il tuo artigiano in un click!

Idraulico? Elettricista? Imbianchino?
Confronta gratis i preventivi degli artigiani
Risparmia risparmia fino al 30%

Ricerche correlate

Cerca nel comune di Partinico
Ville in vendita Partinico
Case in vendita Partinico